

工事概要

工事件名：市道幹 15 号線舗装工事（その 1）

工事場所：国分寺市光町三丁目 1 番地先から富士本三丁目 22 番地先

工事延長：347.1m

本線舗装工 車道舗装工 A（55 型全断面打換）	1505 m ²
本線舗装工 車道舗装工 B（55 型全断面打換）	303 m ²
本線舗装工 車道舗装工 C（55 型表・基層打換）	13 m ²

表層	密粒度アスファルト混合物（ポリマー改質Ⅱ型）	t=5 cm
基層	再生粗粒度アスファルト混合物	t=10 cm
上層路盤	再生粒度調整砕石（RM-40）	t=20 cm
下層路盤	再生クラッシュラン（RC-40）	t=20 cm

【補助】

本線舗装工 45 型表基層打換工

表層：密粒度アスファルト混合物（ポリマー改質Ⅱ型）	t= 5 cm
基層：再生粗粒度アスファルト混合物	t= 5 cm
上層路盤：再生粒度調整砕石（RM-40）	t=15 cm

【単費】

本線舗装工 55 型、45 型表基層及び上層路盤打換工差分	
道路土工	一式
排水構造物工	一式
舗装工（本線舗装工を除く）	一式
区画線工	一式
道路附属施設工	一式
仮設工	一式

以 上

案内図 (市道幹15号線(その1))

