

工事概要

工事件名：市道幹 11 号線舗装工事（その 2）

工事場所：国分寺市戸倉一丁目 19 番地先から並木町一丁目 24 番地先

工事延長：L=487.3m

【補助】

車道舗装工 A	55 型（表基層打換工）	2,085 m ²
基層（昼間）：	再生粗粒度アスファルト混合物	t=10 cm
表層（夜間）：	密粒度アスファルト混合物	t= 5 cm
	（ポリマー改質Ⅱ型）	

車道舗装工 B	55 型（表基層打換工）	615 m ²
基層（夜間）：	再生粗粒度アスファルト混合物	t=10 cm
表層（夜間）：	密粒度アスファルト混合物	t= 5 cm
	（ポリマー改質Ⅱ型）	

【単費】

車道舗装（支道・私道）	一式
カラー舗装	一式
排水・街築構造物工	一式
区画線工	一式
道路附属施設工	一式
雑工	一式

以 上